

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,900 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก **ขอยสุดี** กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทาง 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร **ขอยสมเกียรติ** กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทาง 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ต.ค. พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 138,900 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ป.ร. 4
 - 5.2 แบบ ป.ร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์นที	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
6.2 นางวารินทร์ พุชนทด	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.3 นางสาวนิภา คงขุนทด	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.4 จำเอก นิมิตร สติชัยขันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.5 นายปภาวิน เติตขุนทด	ตำแหน่ง	กรรมการ

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่/2557 จำนวน.....แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่..... ตุลาคม พ.ศ.2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	101,706.29	1.3365	135,930.45	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			138,930.45	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			138,900.00	
		(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปกาวิน เติตขุนทด)
รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายปกาวิน เติตขุนทด)
รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒนทด)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนิภา คงขุนทด)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศรายุทธ พุฒนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำเอก.....กรรมการ

(นิมิตร สกิตยัชนม์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปกาวิน เติตขุนทด)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะ

ประมาณงาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสูวดี กว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 50.00 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.20 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคมเกียรติ กว้าง 2.50 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 30.00 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.20 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรวยทางถางป่า		ตร.ม.	-	0.86	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	250.00	ตร.ม.	-	1.06	265.00	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	18.05	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	56.68	-	
5	งานทรายรองพื้น	12.50	ลบ.ม.	422.76	99.00	6,521.95	
6	งานคอนกรีต ค.2	37.50	ลบ.ม.	1,649.71	306.00	73,339.20	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.08	ตัน	22,239.26	3,401.00	2,062.66	
	7.2 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	21,748.29	3,401.00	-	
	7.3 Wire mesh (20x20x4 mm)	250.00	ตร.ม.	31.00	5.00	9,000.00	
8	แผ่นโฟรม	2.08	แผ่น	25.00	7.50	67.71	
9	ยางมะตอย	20.00	ลิตร	15.00	4.50	390.00	
10	งานไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	275.24	115.00	9,365.65	
11	ลูกรังไหล่ทาง	6.40	ลบ.ม.	108.46	-	694.12	
12	ลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	108.46	-	-	
	งานระบายน้ำ						
	13.1 ท่อลอดถนน คลส.						
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	289.72	42.54		
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	65.20	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	616.82	93.77	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,074.77	127.81	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,747.66	156.81	-	
รวมค่างานต้นทุน						101,706.29 บาท	

**หมายเหตุ

- คำนวณจาก ตารางคำนวณเรื่องเหล็กในค่า ที่ จำนวนเงิน 29.66 บาท/ตัน

- ราคาวัสดุและค่าขนส่งจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากราคาตลาด เดือน ตุลาคม 2557

- ราคาค่าแรงจากบัญชีราคามหาวิทยาลัยในส่วนวิชาการและหน่วยงานราชการท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2558

- ราคาการติดตั้งและงานอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ ปรึกษาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปรึกษาทางช่างในพื้นที่

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายปลาวิน เห็ดขุนทด)

รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา