

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำท่วมขังบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร รวมจำนวน 232 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 147,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร. 4
 - 5.2 แบบ พร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวนิภา ควงขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 6.3 นายดำเนิน นาคสูงเนิน ตำแหน่ง กรรมการ
 - 6.4 จำเอนนิมิตร สติตย์ชนม์ ตำแหน่ง กรรมการ
 - 6.5 นายปลาวิญ เติตขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำท่วมขังบ้านเทพนิมิตร ม.3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพนิมิตร หมู่ 3 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่/2558 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	108,006.54	1.3365	144,350.74	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				147,350.74	
ขอรับงบประมาณ				147,000.00	
(ตัวอักษร)		(-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)			

ประมาณการ

(นายปลาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ

(นางสาวสิริกัทธ สวัสดิ์คันทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายศรายุทธ พุฒุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริกัทธ สวัสดิ์คันทิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนิภา ควงขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายดำเนิน นาคสูงเนิน)

จำเอก.....กรรมการ

(นิมิตร สถิตย์ชนม์)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายปลาวิน เติตขุนทด)

ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำท่วมข้างบ้านเทพนิมิตร ม.3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพนิมิตร หมู่ 3 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 232 ท่อน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/ หน่วย(บาท)	ค่าแรง ราคา/ หน่วย(บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานขุดดินวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	232.00	ลบ.ม.	-	99.00	22,968.00	
2	ท่อ คสล. \varnothing 0.30 เมตร	232.00	ท่อน	289.72	60.00	81,135.04	
3	บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝาเหล็ก	2.00	บ่อ	1,850.00	101.75	3,903.50	
รวม						108,006.54	บาท

****หมายเหตุ**

- คำนวณจาก ราคาประเมินเฉลี่ยโครงการ ที่ อำเภอเมือง 24.78 บาท/ลิตร
- ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาค่าวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิถุนายน 2558
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการของเทศบาลนครและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556
- รายการใดที่หน่วยงานจ้างไม่ได้กำหนดให้ ให้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาของจากในท้องถิ่น

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา
 (นายปลาวิน เหิดขุนทด)
 นายช่างโยธา