



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 267,000.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ขอยกเขตกรรมสิทธิ์ ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 54 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด) โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและคำนวณราคากลางตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างการจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ การให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 267,000.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายศรายุทธ พุชนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 267,000 บาท
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ซอยเกษตรสมบูรณ์ ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 54 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 267,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร. 4

5.2 แบบ ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 6.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวนิภา ดวงขุนทด | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 6.3 นางรัฐภรณ์ ชัยกุล | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 6.4 จำเอนนิมิตร สติตย์ชนม์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 6.5 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง กรรมการ |

หมายเหตุ

- คำนวณจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.06 บาท/ลิตร
- ราคาวस्तุก่อสร้าง ใช้ราคาวस्तุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2561
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2560
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนิภา ดวงขุนทด)

(นางรัฐภรณ์ ชัยกุล)

จำเอน..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นิมิตร สติตย์ชนม์)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่/2560 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่..... 18 มิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	212,505.83	1.3074	277,830.13	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			280,830.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			267,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดันทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศรายุทธ พุฒินท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดันทิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนิภา ดวงขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัฐภาภักดิ์ ชัยกุล)

จำเอก.....กรรมการ

(นิมิตร สถิตยัชนม์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

รายการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

ซอยเกษตรสมบูรณ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 54 ลูกบาศก์เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมฝังลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามแบบรูปรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรูยทางยางป้า		ตร.ม.	-	1.06	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	480.00	ตร.ม.	-	1.06	508.80	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	18.05	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	56.68	-	
5	งานทรายรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	406.54	99.00	12,132.96	
6	งานคอนกรีต 1:2:4	72.00	ลบ.ม.	1,957.00	306.00	162,936.00	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 19 mm)	0.15	ตัน	19,514.00	3,300.00	3,417.45	
	7.2 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	20,060.17	3,300.00	-	
	7.3 Wire mesh (10x30x4 mm)	480.00	ตร.ม.	30.00	5.00	16,800.00	
8	แผ่นโฟรม	4.00	แผ่น	25.00	7.50	130.00	
9	ยางมะตอย	38.40	ลิตร	15.00	4.50	748.80	
10	งานไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	261.22	133.00	14,191.76	
11	ลูกรังไหล่ทาง	9.60	ลบ.ม.	71.84	99.00	1,640.07	
12	ลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	71.84	99.00	-	
13	งานระบายน้ำ						
	13.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	65.20	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	616.82	93.77	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,074.77	127.81	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,747.66	156.81	-	
รวมค่างานต้นทุน						212,505.83 บาท	

**หมายเหตุ

- ต้นทุนจาก ราคาจำหน่ายเชื้อเพลิงไร้ค่าที่ อำเภอเมือง 29.06 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2561
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการสำหรับภาคเกษตรแบบและประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2560
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดให้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากท้องถื่น

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง