



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 375,800.- บาท (- สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สายรอบป่าดอนโบสถ์ ถนนหินคลุก ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 545 เมตร ความหนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 339.26 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น และดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามแบบรูปรายการ) โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและคำนวณราคากลางตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้ งานก่อสร้างการจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ การให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 375,800.- บาท (- สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายศรายุทธ พุขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,800.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สายรอบป่าดอนโบสถ์ ถนนหินคลุก ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 545 เมตร ความหนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 339.26 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น และดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามแบบรูปรายการ)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **8 ก.พ. 2564** เป็นเงิน 375,800.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร. 4

5.2 แบบ ปร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

6.2 นางวารินทร์ พุขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ

6.3 นายปภาวิน เหิดขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุขุนทด)

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ


แบบเลขที่/ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2564

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|--|
| 1 | ประเภทงานทาง | 274,004.81 | 1.3607 | 372,838.34 | Factor F |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | 3,000.00 | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7% |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน | | | 375,838.34 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง | | | 375,800.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) | | | |


ลงชื่อ.....

 (นายปกาวิน เหิดขุนทด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

 (นายปกาวิน เหิดขุนทด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

 (นายปกาวิน เหิดขุนทด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

 (นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์ดินดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....


 (นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์ดินดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....


 (นายศรายุทธ พูนทด)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ลงชื่อ.....

 (นายศรายุทธ พูนทด)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

 (นายศรายุทธ พูนทด)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

 (นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์ดินดี)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางวารินทร์ พูนทด)
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายปกาวิน เหิดขุนทด)
 กรรมการ

ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน

สายรอบป่าดอนโบสถ์ ถนนหินคลุก ความกว้างผิวจราจร 4.00 ม. ยาว 545.00 ม. ความหนา 0.15 ม. (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 339.26 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น และดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามแบบรูปรายการ)

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FACTOR F | ราคาต่อ | ราคากลาง | |
|-----------------|---|----------|-------|--------------|------------|----------|---------|----------------|--|
| | | | | (บาท) | (บาท) | | หน่วย x | | |
| 1 | งานดิน | | | | | | | | |
| | 1.1 งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา | 2,343.50 | ตร.ม. | 1.63 | 3,819.91 | 1.3607 | 2.22 | 5,197.74 | |
| | 1.2 งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ดินเดิม - ลูกกรัง | 2,343.50 | ตร.ม. | 10.13 | 23,739.66 | 1.3607 | 13.78 | 32,302.55 | |
| | 1.3 งานดินถมคันทาง | | ลบ.ม. | 116.92 | - | 1.3607 | 159.09 | - | |
| | 1.4 งานวัสดุคัดเลือก | | ลบ.ม. | 138.19 | - | 1.3607 | 188.04 | - | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | 2.1 ผิวจราจรหินคลุก | 339.26 | ลบ.ม. | 726.42 | 246,445.25 | 1.3607 | 988.44 | 335,338.05 | |
| 3 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 3.1 ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. | | เมตร | | - | 1.3607 | - | - | |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | | 274,004.81 บาท | |

**หมายเหตุ

- ค่าแรงจาก ราคาม้งเงินเชื้อเพลิงโซลา ที่ สำนักเมือง 25.76 บาท/ลิตร

- ราควัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน 2564

ทางหลวงชนบท 5 นครราชสีมา ราคหินคลุกโรงไม่หินเขาดำบล อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

- ราคค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2561

- ราคการโยธาหน่วยงานข้างต้นมีได้กำหนดไว้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายปภาวิน เห็ดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน