



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบิมน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 276,000 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบิมน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ช่วงแรก ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมยาแนวและลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่สอง ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 39 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมยาแนวและลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียด องค์กรบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 276,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ป.ร. 4

5.2 แบบ ป.ร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 6.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวนิภา ควงขุนทด       | ตำแหน่ง กรรมการ       |
| 6.3 นางรัฐภรณ์ ชัยกุล         | ตำแหน่ง กรรมการ       |
| 6.4 จำเอนนิมิตร สติยชัยนัม    | ตำแหน่ง กรรมการ       |
| 6.5 นายปภาวิน เติตขุนทด       | ตำแหน่ง กรรมการ       |

หมายเหตุ :

- คำนวณจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.06 บาท/ลิตร
- ราคาวัดก่อสร้าง ใช้ราคาวัดก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2561
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2560
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิภา ควงขุนทด)

(นางรัฐภรณ์ ชัยกุล)

(จำเอน).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นิมิตร สติยชัยนัม)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

## การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ...../2560 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่..... 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	216,030.30	1.3074	282,438.01	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุปรวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				285,438.01	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				276,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปกาวิน เหิดขุนทด)

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายปกาวิน เหิดขุนทด)

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภักดิ์ สวัสดิ์นที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศรายุทธ พุฒินท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภักดิ์ สวัสดิ์นที)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนิภา ดวงขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัฐภักดิ์ ชัยกุล)

จำเอก.....กรรมการ

(นิมิตร สถิตย์ชนม์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปกาวิน เหิดขุนทด)

## ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

## มาตรฐาน

สายป้มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงแรก กว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส.Ø 0.60 ม. จำนวน 1 จุด จุดละ 5 ท่อนพร้อมยาแนวท่อ และลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 65 ม. หน้า 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 39 ลูกบาศก์เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส.Ø 0.60 ม. จำนวน 1 จุด จุดละ 5 ท่อนพร้อมยาแนว และลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามแบบรูปรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรูยทางยางป้า		ตร.ม.	-	1.02	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	480.00	ตร.ม.	-	1.02	489.60	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	18.05	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	56.68	-	
5	งานทรายรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	406.54	99.00	12,132.96	
6	งานคอนกรีต 1:2:4	72.00	ลบ.ม.	1,908.00	306.00	159,408.00	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 19 mm)	0.15	ตัน	19,514.00	3,300.00	3,417.45	
	7.2 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	20,060.00	3,300.00	-	
	7.3 Wire mesh (10x30x4 mm)	480.00	ตร.ม.	30.00	5.00	16,800.00	
8	แผ่นโฟรม	4.00	แผ่น	25.00	7.50	130.00	
9	ยางมะตอย	38.40	ลิตร	15.00	4.50	748.80	
10	งานไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	261.22	133.00	14,191.76	
11	ลูกรังไหลทาง	9.60	ลบ.ม.	68.27	99.00	1,605.84	
12	ลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	68.27	99.00	-	
13	งานระบายน้ำ						
	13.1 ท่อลอดถนน คลส.						
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	65.20	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	10.00	ท่อน	616.82	93.77	7,105.90	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,074.77	127.81	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,747.66	156.81	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>						216,030.30 บาท	

## \*\*หมายเหตุ

- คำนวณจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า อำเภอเมือง 29.06 บาท/ลิตร

- ราคาวัดถูกก่อสร้าง ใช้ราคาวัดถูกก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2561

- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2560

- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดให้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากท้องถิ่น

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

( นายปภาวิน เหิดขุนทด )

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง