

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมโยธา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ไม้อัดจำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มี.ค. พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 300,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร. 4
 - 5.2 แบบ พร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์สันที	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
6.2 นางวารินทร์ พูขุนทด	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.3 นางสาวนิภา คงขุนทด	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.4 จำเริญ นิมิตร สติชัยชนม์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.5 นายปกาวิน เหิดขุนทด	ตำแหน่ง	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคาวันที่ 9 มีนาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	233,982.98	1.2726	297,766.74	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	300,766.74	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษุมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,766.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
(ตัวอักษร)			สามแสนบาทถ้วน		

ลงชื่อ..... ประมาณราคา
 (นายปภาวิน เติตขุนทด)
 รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สินธุ์)

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
 (นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สินธุ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางวารินทร์ พุฒุนทด)

ลงชื่อ..... อนุมัติ
 (นายศราวุธ พุฒุนทด)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางสาวนิภา ดวงขุนทด)

จำเอก..... กรรมการ
 (นิมิตร สกิตยชัยนัม)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายปภาวิน เติตขุนทด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสามัคคีหรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีหรือ

ประมาณราควันที่ 9 มีนาคม 2557

ประมาณราคาโดย บทบาทวิน อติสุขเขต

ตำแหน่ง วิศวกรบริหารช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 คานขุด - ถมดิน	11.00	ตร.ม.			99.00	1,089.00	1,089.00	
	1.2 ดินถมภายในอาคาร	20.15	ตร.ม.	27.00	544.05	99.00	1,994.85	2,538.90	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง								
	1.3.1 คอนกรีตหนาขนาด 1:3:5	1.10	ตร.ม.	1,341.00	1,475.10	398.00	437.80	1,912.90	
	1.3.2 คอนกรีตหนาขนาด 1:2:4	13.26	ตร.ม.	1,536.00	20,367.36	498.00	6,603.48	26,970.84	
	1.4 เหล็ก RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	0.078	ตัน	24,419.63	1,904.73	3,401.00	265.28	2,170.01	
	1.5 เหล็ก RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	0.152	ตัน	22,974.20	3,492.08	3,401.00	516.95	4,009.03	
	1.6 ตะแกรงวางเหล็ก	99.00	ตร.ม.	25.00	2,475.00	5.00	495.00	2,970.00	
	1.7 งานไม้แบบ	33.60	ตร.ม.	120.00	4,032.00	65.00	2,184.00	6,216.00	
	1.8 งานตะปู	10.00	ก.ก.	50.00	500.00	-	-	500.00	
	1.9 สวดซุกเหล็ก	5.00	ก.ก.	38.32	191.60	-	-	191.60	
	1.10 เสา คสล. 6" x 6" x 4.50 ม.	11.00	ต้น	1,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
1.11 งานโครงสร้างคานทั้งหมด	135.00	ตร.ม.			70.00	9,450.00	9,450.00		
1.11.1 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	12.00	ท่อน	850.00	10,200.00	-	-	10,200.00		
1.11.2 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	18.00	ท่อน	550.00	9,900.00	-	-	9,900.00		
1.11.3 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	23.00	ท่อน	450.00	10,350.00	-	-	10,350.00		
รวมยอดยกไป								101,668.28	บาท

(Handwritten signature)

ประเภทราคา
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม
สถานที่ก่อสร้าง
บ้านทรายใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำเค็ม อำเภอนาทวี จังหวัดนราธิวาส

แบบ ปส 4 หน้าที่ 2/3

ฝ่ายประมาณราคา
นายอภิรักษ์ อภิรักษ์
ประมาณการโดย

ตำแหน่ง
รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

ประมาณการวันที่ 9 มีนาคม 2557

รวมยอดรวม													
2	งานสถาปัตยกรรม											101,668.28	บาท
	2.1 งานผนังต่างชนิด	135.00	ตร.ม.			55.00	7,425.00				7,425.00		
	2.1.1 เมทัลชีท	135.00	ตร.ม.	120.00	16,200.00						16,200.00		
	2.1.2 ครอบข้าง	30.00	ม.	90.00	2,700.00						2,700.00		
	2.1.3 ครอบเส้น		ม.										
	2.1.4 สกรูยึด	300.00	ชุด	4.00	1,200.00								
	2.1.5 เองชาย	57.00	ม.	65.00	3,705.00						1,200.00		
	2.1.6 สลักค้ำ	135.00	ตร.ม.	38.00	5,130.00	30.00	4,050.00				3,705.00		
	2.2 งานพื้นทั้งหมด										9,180.00		
	2.2.1 งานพื้นขัดหยาบ	7.00	ตร.ม.			30.00	210.00				210.00		
	2.2.2 พื้นผิวขัดเรียบ	49.00	ตร.ม.			35.00	1,715.00				1,715.00		
	2.3 งานผนังทั้งหมด												
	2.3.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	109.40	ตร.ม.	87.53	9,575.78	40.00	4,376.00				13,951.78		
	2.3.2 ผนังงานปูนเรียบ	218.80	ตร.ม.	46.00	10,064.80	45.00	9,846.00				19,910.80		
	2.3.3 ผนังฉาบ	4.20	ตร.ม.	220.00	924.00	45.00	189.00				1,113.00		
	2.4 งานฝ้าเพดานโครงเหล็กฝ้าเรียบ	49.00	ตร.ม.	130.00	6,370.00	45.00	2,205.00				8,575.00		
	2.5 งานประตูหน้าต่าง ช่องแสง (รวมติดตั้ง)												
	2.5.1 ประตู	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00						7,000.00		
	2.5.2 หน้าต่างบานคู่	6.00	ชุด	2,150.00	12,900.00						12,900.00		
	รวมยอดรวม										207,453.86	บาท	

นายอภิรักษ์ อภิรักษ์
รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

นายอภิรักษ์ อภิรักษ์
รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าบ่อศรีอยุธยา อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทราคา

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อศรีอยุธยา

ประมาณราคาวันที่ 9 มีนาคม 2557

ประเภทการโดย

แบบถาวร วัสดุนิต

ตำแหน่ง

รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

รวมยอดยกมา									
2.6 งานสีทั้งหมด									207,453.86 บาท
2.6.1 สีน้ำพลาสติค	218.00	ตร.ม	41.00	8,938.00	30.00	6,540.00		15,478.00	
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
3.1.1 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	200.00	400.00		3,700.00	
3.1.2 ท่อท่อท่อระบบสาย 1 x 36 วัดต์	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	90.00	540.00		2,640.00	
3.1.3 สวิตช์	6.00	ชุด	70.00	420.00	90.00	540.00		960.00	
3.1.4 ปลั๊ก	6.00	ชุด	70.00	420.00	90.00	540.00		960.00	
3.1.5 สายเบรค 16 มม	1.00	ม้วน	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00		1,950.00	
3.1.6 สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	0.50	ม้วน	1,682.24	841.12				841.12	
									233,982.98
									233,982.98

รวมยอดงานต้นทุน คงเหลือส่วนหนึ่งตามพื้นที่ก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่ได้รับของมาทำสัญญา 233,982.98

หมายเหตุ - คำนวณจาก ราคาปริมาณซื้อของในราคาต่อหน่วย ที่ อ้างอิงเมื่อ 27.06 บาท/ลิตร

ลงชื่อ _____ ผู้ประมาณราคา

(นายทวิวัฒน์ นิตคุณทด)

นายช่างโยธา

- ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2556
- ราคาช่างจาก บัญชีค่าแรงและค่าจ้างช่าง สำหรับช่างซ่อมแบบและประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีบันทึกเงินเดือน มีนาคม 2556
- รายการโดยที่หน่วยงานข้างต้นมีได้กำหนดไว้ ใช้ราคาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น