



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 224,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ขอยรุ่งอรุณ ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 37.20 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร ขอยพิศสมัย ถนนคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20.25 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด) โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้นายงานของรัฐบาลดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและคำนวณราคากลางตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างการจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ การให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 224,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายศรายุทธ พุชนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

500  
รับ  
รับ  
รับ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 224,000 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนัก  
ตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ซอยรุ่งอรุณ ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 37.20 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตาราง  
เมตร ซอยพิศสมัย ถนนคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย  
กว่า 20.25 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1  
ชุด (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 224,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ พร. 4

5.2 แบบ พร. 5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นันทิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

6.2 นางวารินทร์ พุชนท ตำแหน่ง กรรมการ

6.3 นางสาวนิภา คงขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ

6.4 จำเอนนิมิตร สถิตย์ชนม์ ตำแหน่ง กรรมการ

6.5 นายปภาวิน เหิดขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ

หมายเหตุ :

- คำนวณจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.86 บาท/ลิตร
- ราคาวัดก่อสร้าง ใช้ราคาวัดก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2561
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน  
มีนาคม 2560
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นันทิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางวารินทร์ พุชนท) (นางสาวนิภา คงขุนทด)

จำเอน.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นิมิตร สถิตย์ชนม์) (นายปภาวิน เหิดขุนทด)



## การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ...../2560 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่..... 13 มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	174,693.64	1.3074	228,394.46	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				231,394.46	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				224,000.00	
สรุป					
(ตัวอักษร)		(สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปกาวิน เหิดขุนทด)

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายปกาวิน เหิดขุนทด)

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศรายุทธ พุฒินท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดิษฐ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒินท)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนิภา ดวงขุนทด)

จำเอก.....กรรมการ

(นิมิตร สติตยชนม์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปกาวิน เหิดขุนทด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

ขอยุ่จรูณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 37.20 ลูกบาศก์เมตร  
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร ขอยุ่พิศมัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20.25 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร  
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด (ดำเนินการตามแบบรูปรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.	-	1.00	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	383.00	ตร.ม.	-	1.00	383.00	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	18.05	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	56.68	-	
5	งานทรายรองพื้น	19.15	ลบ.ม.	406.54	99.00	9,681.09	
6	งานคอนกรีต 1:2:4	57.45	ลบ.ม.	1,908.00	306.00	127,194.30	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.12	ตัน	16,822.43	3,300.00	2,436.53	
	7.2 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	19,836.54	3,300.00	-	
	7.3 Wire mesh (20x20x4 mm)	383.00	ตร.ม.	30.00	5.00	13,405.00	
8	แผ่นโฟรม	3.19	แผ่น	25.00	7.50	103.73	
9	ยางมะตอย	30.64	ลิตร	15.00	4.50	597.48	
10	งานไม้แบบ	32.10	ตร.ม.	261.22	133.00	12,654.32	
11	ลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	67.09	99.00	-	
12	ลูกรังรองพื้นทาง	49.60	ลบ.ม.	67.09	99.00	8,238.19	
13	งานระบายน้ำ						
	13.1 ท่อลอดถนน คลส.						
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	65.20	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	616.82	93.77	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,074.77	127.81	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,747.66	156.81	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>						174,693.64 บาท	

\*\*หมายเหตุ

- ต้นทุนจาก ราคาประเมินซื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.88 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2561
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าจ้างและค่าดำเนินการสำหรับการขุดแบบและปริมาณราคาวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2560
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 (นายปกาวิน เหิดขุนทด)  
 รักษากรผู้อำนวยการกองช่าง